

ORÇAMENTO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - NÃO DESONERADO

OBRA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA SALA DE MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA E RECUPERAÇÃO DO SPDA DA U E ZACARIAS DE GOIS (LICEU PIAUIENSE) EM TERESINA - PI.

DATA BASE: SINAPI 08/21 - SEINFRA CE 27 - ORSE 07/21

NÃO DESONERADO					BDI	21,16%		
Instalações Elétricas								
ITEM	Sist. Referencial	Código	Descrição	Unid.	Custo Unit.	Preço Unit. BDI = 21,16%	Quant.	Preço final
1	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	R\$ 2,58	R\$ 3,13	48,5	R\$ 151,81
2	COMP. PRÓPRIA	SEDUC E 201	CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 75 (OHMS), FORNECIDO E INSTALADO	UN	R\$ 2,18	R\$ 2,64	35	R\$ 92,40
3	SINAPI	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	R\$ 3,07	R\$ 3,72	58,3	R\$ 216,88
4	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	R\$ 8,15	R\$ 9,87	4	R\$ 39,48
5	COMP. PRÓPRIA	SEDUC E 202	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", FORNECIDO E INSTALADO	UN	R\$ 3,26	R\$ 3,95	7	R\$ 27,65
6	SINAPI	91942	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	R\$ 26,83	R\$ 32,51	4	R\$ 130,04
7	SINAPI	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	R\$ 8,61	R\$ 10,43	7	R\$ 73,01
8	SINAPI	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	R\$ 5,87	R\$ 7,11	32,39	R\$ 230,29
9	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	R\$ 3,79	R\$ 4,59	8,86	R\$ 40,67
10	SINAPI	91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	R\$ 5,06	R\$ 6,13	14	R\$ 85,82
11	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	R\$ 23,46	R\$ 28,42	2	R\$ 56,84
12	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	R\$ 44,25	R\$ 53,61	1	R\$ 53,61
13	SINAPI	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	R\$ 63,82	R\$ 77,32	383,2	R\$ 29.629,02
14	SINAPI	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	R\$ 123,25	R\$ 149,33	14	R\$ 2.090,62
15	SINAPI	96988	MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	R\$ 147,20	R\$ 178,35	1	R\$ 178,35
Total instalações elétricas:								R\$ 33.096,49

gabriel sabino oliveira
Gabriel Sabino Oliveira
Eng. Eletricista
CREA: 1920042148
Mat.: 800371-9
UGERF – SEDUC/PI