

Obra: SERVIÇO DE REFORMA DE PARTE DA U.E. CÍCERO PORTELA PARA A AMPLIAÇÃO DA 19ª GRE (GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO)

Município: TERESINA - PIAUÍ

COMPOSIÇÃO 04 PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS						M2
CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO	UND.	COEF	P. UNIT.	TOTAL
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	R\$ 13,54	R\$ 33,85
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	R\$ 17,29	R\$ 25,94
367	SINAPI-I	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0072	R\$ 48,50	R\$ 0,35
1379	SINAPI-I	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	2,03	R\$ 0,72	R\$ 1,46
11704	SEINFRA	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	M2	1	R\$ 108,60	R\$ 108,60
10208	SEINFRA	BATENTE DE FERRO	M	2,5	R\$ 17,90	R\$ 44,75
1106	SINAPI-I	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	0,49	R\$ 0,80	R\$ 0,39
3080	SINAPI-I	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	CJ	0,59	R\$ 43,43	R\$ 25,62
2432	SINAPI-I	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	1,78	R\$ 11,51	R\$ 20,49
Total						R\$ 261,45

REFERÊNCIA ITEM C1958 SEINFRA-CE

COMPOSIÇÃO 05 CERÂMICA ESMALTADA COM ARG. PRÉ FABRICADA ATÉ 10x10 CM APLICADA EM ÁREAS EXTERNAS						M2
CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO	UND.	COEF	P. UNIT.	TOTAL
533	SINAPI-I	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1,1	R\$ 18,90	R\$ 20,79
37595	SINAPI-I	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	4	R\$ 1,99	R\$ 7,96
88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,72	R\$ 20,13	R\$ 14,49
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,72	R\$ 13,54	R\$ 9,75
Total						R\$ 52,99

COMPOSIÇÃO 06 REJUNTAMENTO, JUNTA ATÉ 2 MM EM CERÂMICA ATÉ 10x10 CM						M2
CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO	UND.	COEF	P. UNIT.	TOTAL
34357	SINAPI-I	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,66	R\$ 3,81	R\$ 2,51
88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,23	R\$ 20,13	R\$ 4,63
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,23	R\$ 13,54	R\$ 3,11
Total						R\$ 10,25

COMPOSIÇÃO 07 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S						UN
CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO	UND.	COEF	P. UNIT.	TOTAL
MÃO DE OBRA						
88277	SINAPI	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R\$ 20,46	20,46
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	R\$ 17,29	4,32
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	R\$ 13,54	4,74
MATERIAL						
367	SINAPI-I	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0005	R\$ 48,50	0,02
1379	SINAPI-I	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,15	R\$ 0,72	0,11
36206	SINAPI-I	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1,00	R\$ 175,69	175,69
CUSTO DIRETO TOTAL						205,34
*Composições de referência: SEINFRA-C1898						

COMPOSIÇÃO 08 CHUVEIRO PLÁSTICO						UN
CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO	UND.	COEF	P. UNIT.	TOTAL
7608	SINAPI-I	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 " PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA	UN	1,00	R\$ 4,72	4,72
11680	SINAPI-I	BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA CHUVEIRO SIMPLES	UN	1,00	R\$ 5,50	5,50
3146	SINAPI-I	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,04	R\$ 3,50	0,14
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	R\$ 16,81	4,20
Total						R\$ 14,56

COMPOSIÇÃO 09 BANCADA DE GRANITO CINZA, E = 2 CM						M²
--	--	--	--	--	--	----

COMPOSIÇÃO 34						PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO		M2
CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO	UND.	COEF	P. UNIT.	TOTAL		
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60	R\$ 17,29	10,37		
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	R\$ 13,54	40,62		
95276	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHP	1,50	R\$ 2,60	3,90		
1379	SINAPI-I	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	8,00	R\$ 0,72	5,76		
3671	SINAPI-I	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	M	2,000	R\$ 0,88	1,76		
4824	SINAPI-I	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	KG	14,000	R\$ 0,48	6,72		
7353	SINAPI-I	RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA	L	0,2118	R\$ 19,87	4,21		
R\$ 73,34								

Obra: SERVIÇO DE REFORMA DE PARTE DA U.E. CÍCERO PORTELA PARA A AMPLIAÇÃO DA 19ª GRE (GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO)

Município: TERESINA - PIAUÍ

(Ref. SINAPI 72136)

COMPOSIÇÃO 51		BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL				M
CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO	UND.	COEF	P. UNIT.	TOTAL
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,32	R\$ 17,29	5,53
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	R\$ 13,54	4,06
367	SINAPI-I	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0025	R\$ 48,50	0,12
1379	SINAPI-I	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,32	R\$ 0,72	0,23
1106	SINAPI-I	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	0,32	R\$ 0,80	0,26
						R\$ 10,20

COMPOSIÇÃO 57		COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO				M3
CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO	UND.	COEF	P. UNIT.	TOTAL
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R\$ 13,54	13,54
						R\$ 13,54

COMPOSIÇÃO 58		PLACA PADRÃO SEDUC - EM CHAPA ACRÍLICA DE 15MM COM O BRASÃO DO ESTADO DO PIAUÍ FIXADA EM CAIXA METÁLICA COM 03 LÂMPADAS FLUORESCENTES (AQUISIÇÃO, FIXAÇÃO E MONTAGEM) - DIM = 1,20X0,90M				UN
CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO	UND.	COEF	P. UNIT.	TOTAL
88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,77	R\$ 17,21	30,46
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,92	R\$ 13,54	12,46
7771	ORSE	Placa em acrílico branco leitoso dupla, tipo sanduiche, com aplicação de adesivo sobreposto	M2	1,08	R\$ 1.243,67	1343,16
93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	1,00	R\$ 101,35	101,35
97611	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,00	R\$ 17,81	53,43
1087	SINAPI-I	REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 36/40 W	UN	3,000	R\$ 20,20	60,60
11046	SINAPI-I	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2)	KG	16,50	R\$ 8,68	143,22
						R\$ 1.744,68

COMPOSIÇÃO 59		DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO EXISTENTE				M
CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO	UND.	COEF	P. UNIT.	TOTAL
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	R\$ 13,54	6,77
						R\$ 6,77

COMPOSIÇÃO 60		DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO				M3
CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO	UND.	COEF	P. UNIT.	TOTAL
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,30	R\$ 17,29	22,48
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13,00	R\$ 13,54	176,02
						R\$ 198,50

(Ref. SEINFRA C1049)

COMPOSIÇÃO 61		DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA				M2
CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO	UND.	COEF	P. UNIT.	TOTAL
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50	R\$ 13,54	20,31
						R\$ 20,31

(Ref. SINAPI 73801/001)

COMPOSIÇÃO 62		RETIRADA DE QUADRO ESCOLAR				M2
CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO	UND.	COEF	P. UNIT.	TOTAL
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	R\$ 17,29	6,92
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80	R\$ 13,54	10,83
						R\$ 17,75

(Ref. SEINFRA C1049)

COMPOSIÇÃO 69		PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	M2			
CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO	UND.	COEF	P. UNIT.	TOTAL
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50	R\$ 17,29	25,94
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50	R\$ 13,54	20,31
367	SINAPI-I	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,06	R\$ 48,50	2,96
1379	SINAPI-I	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	4,83	R\$ 0,72	3,48
4948	SINAPI-I	PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	1,00	R\$ 289,87	289,87
						R\$ 342,56

R\$ 4.691,65