



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: PADRE MARCOS - PI
OBRA: RECONSTRUÇÃO DO MURO DANIFICADO DA UNIDADE ESCOLAR DR. FRANCISCO LUÍS DE MACEDO
22 de abril de 2021

MEMORIAL DESCRITIVO

| REFER. | CÓDIGO | ITEM | SERVIÇO | APLICAÇÃO |
|------------|------------|---|---|---|
| 1 | | RECONSTRUÇÃO DO MURO DANIFICADO DA UNIDADE ESCOLAR | | |
| 1.1 | | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | |
| SEDUC | SEDUC | 1.1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REFORMA DA QUADRA | TEMPO DE OBRA: 1 MÊS |
| 1.2 | | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | | |
| SINAPI | 97624 | 1.2.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERÁ EXECUTADO A DEMOLIÇÃO DO MURO LATERAL E POSTERIOR |
| SINAPI | 98524 | 1.2.2 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018 | SERÁ FEITO A CAPINA DA ÁREA LATERAL AO MURO |
| SEDUC | SEDUC 2.05 | 1.2.3 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA (Ref. ORSE 0008) | DEMOLIÇÃO DE ONDE SERÁ FEITO AS CAVAS PARA OS PILARES/FUNDAÇÃO |
| 1.3 | | INFRAESTRUTURA | | |
| SINAPI | 73361 | 1.3.1 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | BLOCOS DE FUNDAÇÃO DOS PILARES |
| SEDUC | SEDUC 4.01 | 1.3.2 | BALDRAME COM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 (ESPESSURA 14 CM - BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE PREPARO MECÂNICO | BALDRAME DO MURO |
| SINAPI | 93204 | 1.3.3 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | CINTA DO MURO |
| 1.4 | | SUPERESTRUTURA | | |
| SINAPI | 95954 | 1.4.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | CONCRETO DOS PILARES |
| SINAPI | 93204 | 1.4.2 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | CINTA SUPERIOR DO MURO |
| 1.5 | | PAREDES E DIVISÓRIAS | | |
| SEDUC | SEDUC 6.02 | 1.5.1 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECÂNICO, BETONEIRA 400 L, JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014) | ALVENARIA DE TIJOLO |
| 1.6 | | REVESTIMENTOS | | |
| SINAPI | 87879 | 1.6.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | REVESTIMENTO NO MURO |
| 1.7 | | LIMPEZA DA OBRA | | |
| SINAPI | 100981 | 1.7.1 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TUDO O ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A OBRA SERÁ REMOVIDO DO LOCAL: CARREGADO E TRANSPORTADO A LUGAR ADEQUADO |
| | | | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TUDO O ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A OBRA SERÁ REMOVIDO DO LOCAL: CARREGADO E TRANSPORTADO A LUGAR ADEQUADO |

Valdenilson Almeida Santos