

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA  
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

MUNICÍPIO: TERESINA

OBRA: REFORMA NO MURO E INSTALAÇÃO DE CONCERTINA NA U. E. RUY BERGER

MEMORIAL DESCRITIVO

ABRIL DE 2021

ÍTEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO
<b>2,00</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	
2,01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (Ref. SINAPI 74209/1)	A OBRA DEVERÁ SER IDENTIFICADA COM PLACA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
2,02	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	SERÁ FEITA A CAPINA E LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA, ASSIM COMO DA CALÇADA EXTERNA NA LATERAL ESQUERDA DO PRÉDIO
2,03	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_05/2018	TODAS AS ÁRVORES DA CALÇADA NA LATERAL DIREITA DA ESCOLA SERÃO REMOVIDAS
2,04	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_05/2018	TODAS AS ÁRVORES DA CALÇADA NA LATERAL DIREITA DA ESCOLA SERÃO REMOVIDAS
<b>3,00</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>	
3,01	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	AS "CABEÇAS" DOS PILARES DO MURO SERÃO DEMOLIDAS PARA EXPOSIÇÃO DAS ARMADURAS E ANCORAGEM DOS COMPLEMENTOS DOS PILARES QUE SERÃO EXECUTADOS. SERÁ FEITO NOS PILARES DA LATERAL DIREITA DO MURO E NOS 30 METROS FINAIS DA LATERAL ESQUERDA DO MURO
<b>4,00</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>	
4,01	ATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL SEM CONTROLE (Ref. SEINFRA C0330)	EXECUÇÃO DE ATERRO PARA ELEVAR NÍVEL DA CALÇADA NA LATERAL ESQUERDA DO MURO
<b>5,00</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>	
5,01	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	CORRESPONDE AOS COMPLEMENTOS DOS PILARES A SEREM EXECUTADOS PARA AMPLIAÇÃO DOS MUROS. A LATERAL DIREITA SERÁ AMPLIADA 40 CM, ASSIM COMO OS 30 METROS FINAIS DO MURO NA LATERAL ESQUERDA
5,02	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	SERÁ EXECUTADA SOBRE O MURO NAS LATERAIS ESQUERDA E DIREITA
<b>6,00</b>	<b>PAREDES E DIVISÓRIAS</b>	
6,01	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)	CORRESPONDE À ALVENARIA DE VEDAÇÃO DO MURO A SER AMPLIADO. NA LATERAL DIREITA SERÁ AMPLIADA 30 CM DE ALVENARIA, ASSIM COMO OS 30 METROS FINAIS DO MURO NA LATERAL ESQUERDA
<b>7,00</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>	
7,01	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SERÃO CONSTRUÍDAS NOVAS CALÇADAS NAS LATERAIS EXTERNAS NOS DOIS LADOS DA ESCOLA
7,02	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	CORRESPONDE AO MEIO-FIO ANEXO À CALÇADA, QUE SERÁ EXECUTADA NA LATERAL ESQUERDA DA ESCOLA
<b>8,00</b>	<b>REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO</b>	
8,01	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	TODA A ALVENARIA EXECUTADA SERÁ CHAPISCADA. O MURO EXISTENTE TERÁ SEU REVESTIMENTO RECUPERADO
<b>9,00</b>	<b>PINTURAS</b>	
9,01	CAIAÇÃO EM 2 DEMÃOS (REF. SEINFRA C0588)	O MURO SERÁ PINTADO NAS LATERAIS ESQUERDA E DIREITA, EM AMBAS AS FACES

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA  
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

MUNICÍPIO: TERESINA  
OBRA: REFORMA NO MURO E INSTALAÇÃO DE CONCERTINA NA U. E. RUY BERGER

**MEMORIAL DESCRITIVO**

ABRIL DE 2021

ÍTEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO
<b>10,00</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>	
10,01	CONCERTINA EM AÇO GALVANIZADO, ESPIRAL DE 450MM, 3 CLIPS POR ESPIRAL, LÂMINA DE 30MM E FIO INTERNO DE 2,50MM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO (Ref. ORSE 4713)	SERÁ INSTALADA CONCERTINA NAS LATERAIS ESQUERDA E DIREITA DO MURO
10,02	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO.	A OBRA SERÁ ENTREGUE DEVIDAMENTE LIMPA
10,03	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ (Ref. Seinfra C0702)	TODO O ENTULHO PRODUZIDO NA OBRA SERÁ REMOVIDO DO LOCAL, ASSIM COMO A VEGETAÇÃO RETIRADA
10,04	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). Af. 07/2020 (Ref. Orse 97914)	TODO O ENTULHO PRODUZIDO NA OBRA SERÁ REMOVIDO DO LOCAL, ASSIM COMO A VEGETAÇÃO RETIRADA